



Bending
 Bending í veðurkápu og burðareiningu skal vera 2xK189 nema annað komi fram. Í útblúnum og í kringum op í veðurkápu skal vera K10. Í útblúnum á burðareiningu skal vera K12. Umhverfis öll op í burðareiningu skal vera K12 sem nær 500 mm út fyrir op. Upp og niður úr einingum skulu koma K10 vinklar L=1000 mm, c/c 250 mm nema annað komi fram.

Sampykkt þann
 03 JAN. 2008
 Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Suðurbella 8 Hafnarfirður		Nr. 12	Verkhlufti	Eiðingverksmiðjan af
Reikn.	HJ	21.11.07	Uppgjafur	BREIÐHÖFNA 10
Tekn.	HJ	21.11.07	Sigurbjartur Halldórsson	110 REYKJAVÍK
Ab.			1:50	SM: 687 7770 FAX: 687 7775
Sk.				IC: 6895-3435
				soa@v.h