



Bending

Bending í veðurkápu og burðareiningu skal vera 2xK189 nema annað komi fram. Í útbrúnum og í kringum op í veðurkápu skal vera K10. Í útbrúnum á burðareiningu skal vera K12. Umhverfis öll op í burðareiningu skal vera K12 sem nær 500 mm út fyrir op. Upp og niður úr einungu skulu koma K10 vinklar L=1000 mm, c/c 250 mm nema annað komi fram.

Sambýkkt þann
03 JAN. 2008
Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Sambýkkt aðalhönnuð		Suðurbella 8 Hafnarfirði		Nr. 08	Verkluti	Einngavertíðni af BREIÐVIFA 10
Rek.	HJ	21.11.07	Stofn. hönnuð	Sigurðinn O. Agustason	Veggtegling og Stigi	110 REYKJAVÍK
Tel.	HJ	21.11.07	Kaerð	1:50	Úrveggis og Innveggis	SÍM: 587 7770 FAX: 587 7775
Ab.				1:20		Nr. 40095-3439
Sam.						soa@vva.is