



Bending
 Bending í veðurkápu og burðareiningu skal vera 2xK189 nema annað komi fram. Í útbrúnum og í kringum op í veðurkápu skal vera K10. Í útbrúnum á burðareiningu skal vera K12. Umhverfis öll op í burðareiningu skal vera K12 sem nær 500 mm út fyrir op. Upp og niður úr einingum skulu koma K10 vinklar L=1000 mm, c/c 250 mm nema annað komi fram.

Samþykkt þann 03. JAN. 2008
 Byggingulltrúnn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Suðurhella 8		Nr. 07	Verkhúti	Eihagsverksmagn af
Hafnarfirði		Leggja númer: Sigurbjartur Halldórsson	Yggelningar	BREIÐHÖFA 10
Rekni. HJ	21.11.07	Staðir	Útveggir	110 REYKJAVÍK
Tel. HJ	21.11.07	1:50		SM: 587 7770 FAX: 587 7775
St. HJ				HL 45005-3439
Sam. HJ				soa@er.is