



Pjóni Þorkelsson 29/11 2007

SKÝRINGAR
 EFTIRFARANDI SKÝRINGAR GILDA NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM
 Í HÖNNUN ER MIDAD VIÐ AD NOTADIR VERDI DIMMANLEGR HALOGENSPENNA 105VA FYRIR HALOGENLÝSINGU
 ROFAR SEU Í 1100mm, TENGLAR Í HÆÐ 200mm, NEMA Í ELDHÓSI, ÞVOTTAHÓSI OG GEYMSLU 1100mm
 ROFAR OG TENGLAR Í BILGEYMSLU SEU Í HÆÐ 1200mm
 L-LOFTNET, S-SÍMI, H-HÁTALARAR HÆÐ 200mm.
 B-DYRABALLA HÆÐ 2250mm.
 VEGGLJÓÐ SEU Í HÆÐ 1650mm NEMA Í SVEFNHERBERGJUM HÆÐ 1400mm, SNYRTINGU HÆÐ 2050mm.
 PÍPUR SEU 16mm, VÍR 1,5q.
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 16A.
 ÖLL MÁL GEFIN Í MILLIMETNUM FRÁ FULLFRÆNGNU GÓLFI Í MIDJA DÓÐ.
 HÁFA SKAL TIL HLIDSJÓNAR MÁLSETTAR TEIKNINGAR ARKITEKTS ÞEGAR MÁLT ER FYRIR DÓSUM OG VEGGJUM.
 TIL SNERTISPENNUVARNA SKAL NOTA LEKASTRÁUMSROFÁVÖRN.
 MÁLMHLUTA LAGNA, TEKJA, LAMPA OG RAFBÓNADAR SKAL JARDBINDA VANDLEGA.
 ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÉN OG BER AD SAMRÉMA LAGNIR AD TEKJUM EFTIR ADSTEDUM Á STADNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.

Blacop for 3009492829

Eigi má fjölfalda þessa teikningu til notkunar fyrir þriðja aðila, né breyta henni án leyfis Rafteikningar hf.

VERÐNÖMUR 0759	FLOKKUN &	KVISTAVELLIR 9	FERLI =23	LYK
GERT BPS	SAMBYKKT	HAFNAFIRDI	SETI	STADUR
RAFTEIKNING HF RT		SMÁSPENNULAGNIR, SNID A-A	DAGSETNING 07.11.24	BLAD
		AFSTÖÐUMND	NÖMUR 23.5.101	OTCAFA