


**ATH**

ALLAR MÁLSETNINGAR GLUGGA OG HURÐA MIDAST VIÐ ÍSTEYPT. VERÐI GLUGGAR OG HURÐIR SETT Í EFTIRÁ, ÞURFA GATMÁL Í STEYPU AÐ VERA 30 MM (2\*15) STÆRRI EN KARMMÁL

Burðargeta glugga skal vera í samræmi við 128 gr. byggingarreglugerðar, það er að segja hámarks svignun sé minni en L/300 þó aldrei meiri en 8 mm. Mesti vindþrýstingur á glugga er qv\*1,0 og mesta sog á glugga er qv\*1,1. Grunnildi vindálags qv er uppgengið á teikningu B-01.

 Samþykkt þann 06 DES. 2007  
Byggingulltrúinn í Hafnarfirði F.h. Sigurbjartur Halldórsson

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Akralind 6, 201 Kópavogi.		Jón Hrafn Hlööversson byggingaræðingur Kl. 200662-0519 sími: 554-6650 fax: 554-6689.		<b>KLUKKUVELLIR, 3 HAFNARFIRÐI</b>	
Teikn. nr. _____ Samþykkt _____		Títlisun á teikningu _____ Br. _____ Dags. _____		<b>SÉRTEIKNINGAR</b> <b>GLUGGATEIKNING</b>	
Hannað JHH		Teiknað ÓPÓ/SM		Dagsetning 09.07.2007	
Verk nr. A-06-12-62		Mælikvæði 1:20		Teikn. nr. S-009	