



GRUNNMYND 4 HÆÐ, MKV 1:50

Samþykkt þann
 06 DES. 2007
 Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ATH
 ALLAR MÁLSETNINGAR GLUGGA OG
 HURÐA MÍÐAST VIÐ ÍSTEYPT.
 VERÐI GLUGGAR OG HURÐIR SETT
 Í EFTIRÁ, ÞURFA GATMÁL Í
 STEYPU AÐ VERA 30 MM
 (2*15) STÆRRI EN KARMMÁL
 (SJA GLUGGATEKNINGU [S-08 TIL S-10])

SKÝRINGAR:

- Steyptur 180 mm veggur, einangraður með 100 mm steinull og loftræstri úteggjaktæðningu í flokki 1
- Steyptur 150/180 mm innveggur
- Hefðbundinn innveggur 120/150mm - t.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klæddur 2x13 mm gífsi eða 1x16 mm spónaplötum/einangrun. Létur veggur sem verður fyrir vatnsraun. Klæddur rakavörðu gífsi.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Akralind 6, 201 Kópavogi.		Jón Hrafn Hlööversson byggingstæðingur KÍ 200962-6519 sími 554-4903 fax 554-6968	
Telmi. nr. _____ Samþykkt _____		Br. _____ Dags. _____	
Plannef. JHH		Plannef. ÓþÓ	
Dagsetning 09.07.2007		Vorkr. A-06-12-62	
Mælikvarn 1:50		Telmi. nr. S-005	

KLUKKUVELLIR 3, HAFNARFIRÐI
 SÉRTEIKNINGAR
 GRUNNMYND 4.HÆÐ