



GRUNNMYND 3 HÆÐ, MKV 1:50

Samþykkt þann
 06. DES. 2007
 Byggingufulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ATH

ALLAR MÁLSETNINGAR GLUGGA OG HURDA MÍÐAST VIÐ ÍSTEYPT. VERÐI GLUGGAR OG HURDIR SETT Í EFTIRÁ, ÞURFA GATMÁL Í STEYPU AÐ VERA 30 MM (2*15) STÆRRI EN KARMMÁL (SJÁ GLUGGATEIKNINGU [S-08 TIL S-10])

SKÝRINGAR:

- Steyptur 180 mm veggur, einangraður með 100 mm steinull og loftræstri útvægjaklæðningu í flokki 1
- Steyptur 150/180 mm innveggur
- Hefðbundinn innveggur 120/150mm - t.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klæddur 2x13 mm gifsí eða 1x16 mm spónaplötum/einangrun.
- Léttur veggur sem verður fyrir vatnsáraun. Klæddur rakavörðu gifsí.

| | | | |
|---|----------------------|--|-------|
| VEKTOR -hönnun og ráðgjöf- Akralind 6, 201 Kópavogi. | | Jón Hrafn Hildóverson byggingarfræðingur N. 200662-6519 sími: 554-4650 fax: 554-4659. | |
| Teikn. nr.: Samþykkt | Tilvisun á teikningu | Br.: Dags: | Dags: |
| 09.07.2007 A-06-12-62 | | 1:50 S-004 | |

KLUKKUVELLIR 3, HAFNARFIRÐI
 SÉRTEIKNINGAR
 GRUNNMYND 3.HÆÐ

Hannað: JHH
 Teiknað: ÓPÓ
 Mælikvafi: 1:50
 Teikn. nr.: S-004