



GRUNNMYND 2 HÆÐ, MKV 1:50

Samþykkt þann
 06. DES. 2007
 Byggingulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ATH
 ALLAR MÁLSETNINGAR GLUGGA OG
 HURDA MIDAST VIÐ ÍSTEYPT.
 VERÐI GLUGGAR OG HURDIR SETT
 Í EFTIRÁ, ÞURFA GATMÁL Í
 STEYPU AÐ VERA 30 MM
 (2*15) STÆRRI EN KARMMÁL
 (SJA GLUGGATEKNINGU [S-08 TIL S-10])

SKÝRINGAR:

- Steypur 180 mm veggur, einnagraður með 100 mm steinull og loftræstri útveggjaklæðningu í flokki 1
- Steypur 150/180 mm innveggur
- Hefðbundinn innveggur 120/150mm - t.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klæddur 2x13 mm gífsi eða 1x16 mm spónaplötum/einangrun.
- Létur veggur sem verður fyrir vatnsáran. Klæddur rakavörðu gífsi.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Akraneld 6, 201 Kópavogi.		Jón Hrafn Hlökkvasson byggingarfræðingur KÍ 20062-6519 sími: 554-8550 fax: 554-8889	
Telni. nr. _____ Tilvisun á teikningu _____		Br. _____ Dags. _____	
Samþykkt _____		Hannafélagið _____ Óþó _____	
Dagsetning 09.06.2007		Vorkr. nr. A-06-12-62 Málkr. nr. 1:50 Telni. nr. S-003	

KLUKKUVELLIR 3, HAFNARFIRÐI
 SÉRTEIKNINGAR
 GRUNNMYND 2.HÆÐ