



GRUNNMÝND 1 HÆÐ, MKV 1:50

Sampykkt bann
 06 DES. 2007
 Byggingulfrúnn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ATH

ALLAR MÁLSETNINGAR GLUGGA OG HURDA MIDAST VIÐ ÍSTEYPT. VERÐI GLUGGAR OG HURDIR SETT Í EFTIRÁ. ÞURFA GATMÁL Í STEYPU AÐ VERA 30 MM (2*15) STÆRRI EN KARMÁL (SJÁ GLUGGATEIKNINGU [S-08 TIL S-10])

SKÝRINGAR:

- Steyptur 180 mm veggur, einangraður með 100 mm steinull og loftræstri úteggjaskæðningu í flokki 1
- Steyptur 150/180 mm innveggur
- Hefðbundinn innveggur 120/150mm - l.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klæddur 2x13 mm gísi eða 1x16 mm spónaplötum/einangrun.
- Létur veggur sem verður fyrir vatnsáraun.
- Klæddur rakavörð gísi.

VEKTOR
 - hönnun og ráðgjöf -
 Akralind 6, 201 Kópavogi.

Jón Halni Hróðvesson
 Byggingulfrúnn
 Kb 200982-6519
 sími: 554-6650 fax: 554-6666.

Telkn. nr. Tölvisun & teikningu
 Samþykkt

Br. Dags.

Jón

KLUKKUVELLIR 3, HAFNARFIRÐI
 SÉRTEIKNINGAR
 GRUNNMÝND 1.HÆÐ

Hannað JHH Teiknað ÓP
 Dagsetning 09.07.2007 Vork nr. A-06-12-62 Málkvarði 1:50 Telkn. nr. S-002