



SÓLA S1 1:20

SÓLA S2 1:20

SÓLA S3 1:20

VEGGENDAR 1:20

SN1D 6 1:20

GRUNNMYND 1:50

SN1D 4-4 1:20

SN1D 3 1:20

SN1D 5-5 1:20

GRUNNMYND 1 HÆÐAR 1:50

ÁSYND Á VEGGENDA 1:20

Samþykkt þann
12. DES. 2007
Byggingufulltrúi (Hafnarfirði)
F.H. Sigurjartur Haldrósson

SKÝRINGAR
ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. 1-01
STEYPA S-250 SEMENTINNHALD = 300kg/M
STEYPUHULA Í OTVEGGJUM = 30mm
STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm
BENDISTÁL K14x10

BENDING VEGGJA
Ótveggjar einföld grind í miðjum vegg
Lórétt K12 c/c 250
Lórétt K12 c/c 250
Miðtveggjar einföld grind í miðjum vegg
K12 c/c 250#

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
ESKIVELLIR 21 HAFNARFIRDI			
BENDING VEGGJA 4 HÆÐAR BENDING PLÖTU YFIR 4 HÆÐ			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. OKT. 2007			
VERK NR. 2717			
TEIKN. NR. 1-06			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			

TEIKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRDI
SÍMI 555-4285 FAX 555-2875
E-mail teknipj@jonusta.is
kt: 440993-2539