

Þórunn Þ. Ragnásson Kt:040851-4969

Samband:

*in my hand*

Útdröfn samræmingarmála

Lágspenna		Smáspenna	Sameiginlegt
Pípur ø16	×	Loftdós fyrir ljós	Tafla/tengibox
Pípur í gólfi ø16	×1800	Veggdós fyrir ljós hæð 1800	Tafla
Strengur	○	Loftdós til tengingar	Strengstigi
Flatkapall	○600	Veggdós til tengingar hæð 600	Netstigi
Snúrur	✕0T	Útljós	Veggrenna
Sökkulskaut	✕NL	Neyðarljós	
Tengill hæð 200	⊞ 2200	Hreyfiskynjari hæð 2200	<b>Instabus</b>
Tengill hæð 1100	⊞	Ljóssemi	Pípur
Einfaldur rofi í dós hæð 1100	⊞	Jarðbinding	Pípur í gólfi
Einfaldur rofi í dós hæð 800	⊞	Spennir	Flatkapall
Samrofi	⊞	Hurðaopnun	GIRA snertiskynjari tvöfaldur með hitanema nr. 1052 hæð 1300
Krossrofi	⊞	Pípur fara niður	GIRA snertiskynjari einfaldur nr. 1061 hæð 1300
Tvöfaldir rofar í einni dós	⊞	Pípur fara upp	GIRA snertiskynjari þrefaldur nr. 1063 hæð 1300
Tveir einfaldir rofar	⊞	Loftdós fyrir halogenljós	GIRA hreyfiskynjari hæð 2200 nr. 1305 hæð 1300
Þrjátíðimur 1x500W	⊞	Loftdós með spennuhálfi fyrir halogenljós	GIRA snertiskjör nr. 2071 hæð 1500
2x210W þrjátíðimur í einni dós			GIRA rofalíði á DIN skynnu, sjá nánar tengilista
2x500W þrjátíðimur í tveimur dósum			GIRA dimmer á DIN skynnu, sjá nánar tengilista
Þrjátírofi, gefur merki til snertidimma			
Hnappur			
Rofi og tengill í tveim dósum hæð 1100			

### Skýringar

Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós eða í fullfrágenginn vegg.

Þar sem pípur eru lagðar hlöð við hlöð í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 10 mm bil á milli röra þannig að steypa geti auðveldlega runnið niður á milli.

Í snertispennumarkar skal nota nállun og lekastraumsrofvörn.

Málmhluta lagna, tekja, lampa og rafbánaðar skal jarðbinda vandlega.

Mástraumur rofa skal vera minnst 10A og tengla 16A

Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita og kalðavatnslagn. Skila skal mælingu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur orkuveita.

Öll lóan eru lóanren og ber að samræma lóanir að tekjum eftir aðstoðum á staðnum og eftir sérteikningum.

## VERKHÖNNUN

VERKFRÆÐIRÁÐGGJÖF

AKRALLIND 6, 203 KÓPAVOGI, KT: 650107-1280  
 Sími: 570-5800, Faxi: 570-5810  
 WWW.VERKHONNUN.IS, VERKHONNUN@VERKHONNUN.IS

Br.	Daga	Þreyking	Br.	Sp.	Verkskipti

MPB	BSH	09.01.2008
Hvortíð	Vísitíð	Daga
EJ	A1	-
Teknað	Boðlað	Málsvað

HLÍÐARÁS 31, 221 HAFNARFIRÐI
RAFLAGNIR
ALMENNAR SKÝRINGAR
Skýr: HL31-1000.dwg

2007.013
HL31-1000 A
Verk- og lóanleggsmál