



- SKÝRINGARTEXTI 1. HÆÐ:**
- V101 Veggur holufylltur og grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
  - V102 100mm vikur milliveggjaplötur styrktar með rappmottum, múrhúðaðar, grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
  - V103 100mm vikur milliveggjaplötur múrhúðaðar, grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
  - V104 Gílfvegur, 70mm blökkstoðir, 70mm steinnull og tvöfalt 13mm gífs beggia megin. Spartalað og grunnnað (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
  - V105 Gílfvegur, blökkstoðir (slóttar við klósettíkassa), steinnull og tvöfalt 12mm rakapóll gífs beggia megin, nema þar sem salamískal lígur að vegg þar skal nota 12mm rakapólinn krossvö í undirlag. Spartalað og grunnnað (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
  - V106 Gílfvegur (nánar síðar).
  - V107 Gílfvegur, blökkstoðir (slóttar við klósettíkassa), steinnull og tvöfalt 12mm rakapóll gífs, nema þar sem salamískal lígur að vegg er skal nota 12mm rakapólinn krossvö í undirlag. Spartalað og grunnnað (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta). Gera skal 200x200 gótt fyrir ofan kerfisstof, fyrir loftun.
  - V108 Þilvegur (nánar síðar).
  - V109 Veggur sandspartlaður og grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).  
Allir gílfvegir þar sem koma vaskar eða hillur skal nota 12mm spónaplötu í undirlag undir gífs. Spónaplötan skal vera rakapólinn þar sem vaskar eru.

Samþykkt þann  
25 JAN. 2008  
Byggingufulltrúin í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Úg. Daga.	Talun.	Breyting	Samþ. af verkkaupa
00.07.03.2007	SL	Fyrsta útgáfa	

**FEDGAR** ehf.  
Byggingaverktakar  
Fjóhúshúð 13 • 221 Hafnarfirður  
Sími 892 3490 • Fax 565 0483  
Netfang fedgarehf@aimnet.is

Fasteignafélag Hafnarfjarðar  
**SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM**  
ÁSVELLIR 2 0617  
Landnúmer: 172850  
Stgr. 0440-0020, Mbl. 01

**FRÁGANGSTEIKNINGAR**  
GRUNNMÝND 1. HÆÐ (39)-F-A05-009  
ÚTGÁFA 00

MKV: 1:50  
TEIKNAR: SL  
ÚTGÁFA DAGS: 07.03.2007  
STOFN. DAGS: 07.11.2006

**BATTERÍÐ**  
Jón Ólafur Ólafsson FAI  
Íc: 090858-4089  
Símanúmer: 521281-1259  
Tíðnúmer: 220  
Hafnarfirði  
Sími: 54 54 700 F: 54 54 701  
Netfang: batteri@arkitekt.is  
Helmáta: www.arkitekt.is

- SKÝRINGARTÁKN:**
- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| U— Útihúð         | SK— Skáper    |
| I— Innihúð        | HI— Hillur    |
| G— Gluggi inni    | BE— Bekklr    |
| V— Vegg tegund    | SP— Spagill   |
| SK— Skápur tegund | TA— Veggjarla |
| VB— Vinnuborð     | SN— Snegar    |
| HA— Handfó        | HAL— Handlíti |