



SKÝRINGARTEXTI 1. HÆÐ:

- V101 Veggur holufylltur og grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
- V102 100mm vikur milliveggjaþökur styrktar með rappmottum, múrhúðaðar, grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
- V103 100mm vikur milliveggjaþökur múrhúðaðar, grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
- V104 Gíflaveggur, 70mm blökkstöðir, 70mm stönuhl og tvöfält 13mm gífls beggja megin. Spertaleó og grunnnað (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
- V105 Gíflaveggur, blökkstöðir (elktar við klósettíkassa), stönuhl og tvöfält 12mm rakabólís gífls beggja megin, nema þar sem salemískál liggur að vegg þar skal nota 12mm rakabólín krossvöð í undirlag. Spertaleó og grunnnað (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
- V106 Glerveggur (nánar síðar).
- V107 Gíflaveggur, blökkstöðir (elktar við klósettíkassa), stönuhl og tvöfält 12mm rakabólís gífls, nema þar sem salemískál liggur að vegg er skal nota 12mm rakabólín krossvöð í undirlag. Spertaleó og grunnnað (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta). Gera skal 200x200 góð fyrir utan korbíot, fyrir loftun.
- V108 Þilveggur (nánar síðar).
- V109 Veggur sandspertaleóur og grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).

Allir gíflaveggir þar sem torma vaskar eða hillur skal nota 12mm spónapötu í undirlag undir gífls. Spónapötan skal vera rakabólín þar sem vaskar eru.

Samþykkt þann 25 JAN. 2008

Byggingufulltrúinn í Hafnarfirði  
F.Þ. Sigurbjartur Halldórsson

Ög. Dags.	Telun.	Breyting	Samb. af verkkaupa
00 07.03.2007	SL	Fyrsta útgáfa	

**FEDGAR** ehf.  
Byggingaverktakar  
Fjóhúlið 13 • 221 Hafnarfirður  
Sími 892 3490 • Fax 565 0483  
Netfang fedgareh@simnet.is

Fasteignafélag Hafnarfirðjar  
**SUNDMIBSTÓÐ Á VÖLLUM** 0617  
ÁSVELLIR 2  
Lendnúmer: 172850  
Stgr. 0440-0020, MÍN. 01  
**FRÁGANGSTEIKNINGAR**  
GRUNNMÝND 1. HÆÐ  
MKV.: 1:50  
TEKNAÐ: SL  
ÚTGÁFA DAGS: 07.03.2007  
STOFN. DAGS: 07.11.2008  
**(39)-H-A05-011**  
**ÚTGÁFA 00**

- SKÝRINGARTÁKN:
- UR - Úthúró
  - IR - Innhúró
  - IG - Gluggi inni
  - V - Vegg lagund
  - SK - Skápur lagund
  - VB - Vinnubor
  - HA - Handtö
  - SK - Skápur
  - HI - Hillur
  - BE - Bekkir
  - SP - Spjall
  - TA - Veggjalla
  - SN - Snegar
  - HAL - Handstíll

**BATTERIÐ**  
Jón Ólafur Ólafsson FAI  
Sími 090938-409  
Sími 521291-1299  
Trúnaðarhlutur 1  
220 Hafnarfirði  
Sími 54 54 700 F: 54 54 701  
Netfang: batterid@batterid.is  
Hafnarfirði: www.batterid.is

Öll mál eru í mm. Máló skidd af teikningum. Öll mál athugast á staðnum. Ösemnmál í teikningum og vafastríði skal líklyma arkitektum strax.

VIÐHENG: —.dwg