



- SKÝRINGARTEXTI 2. HÆÐ:**
- V201 Veggur sandpartíslur og grunnaður (sjá endanlegan frágang & þarfagreingarlista).
  - V202 100mm vltur málveggjapóstur styrktar með rannmottum, múrhúðaður, grunnaður (sjá endanlegan frágang & þarfagreingarlista).
  - V203 100mm vltur málveggjapóstur múrhúðaður, grunnaður (sjá endanlegan frágang & þarfagreingarlista).
  - V204 Gíflaveggur, 70mm blökkstoðir, 70mm steinnull og tvöfalt 13mm gífls beggja megin. Spertalað og grunnað (sjá endanlegan frágang & þarfagreingarlista).
  - V205 45x45 timbur og 3x13mm gífls bakvöð brunaslöngu í skáp. (sjá endanlegan frágang & þarfagreingarlista).
  - V206 2x120mm blökkstoðir og tvöfalt gífls beggja megin fyrir brunaslöngu í skáp. (sjá endanlegan frágang & þarfagreingarlista).
  - V207 Gíflaveggur, blökkstoðir (sléttar við klósettkassa), steinnull og tvöfalt 12mm rakapólló gífls, nema þar sem salerntekki lígur að vegg þar skal nota 12mm rakapóllinn krossvöð í undirlag. Spertalað og grunnað (sjá endanlegan frágang & þarfagreingarlista). Gera skal 200x200 gól fyrir ofan kerflisloft, fyrir loftun.
  - V208 Þíflaveggur (nánar slóer).
  - V209 Gíflaveggur, 70mm blökkstoðir, 70mm steinnull og tvöfalt 12mm rakapólló gífls beggja megin. Spertalað og grunnað (sjá endanlegan frágang & þarfagreingarlista).
  - V210 Gíflaveggur, 2x75mm blökkstoðir, 2x 75mm steinnull og tvöfalt 13mm gífls beggja megin (líta passa við skúr). Spertalað og grunnað (sjá endanlegan frágang & þarfagreingarlista).
  - V211 Gíflaveggur, 70mm blökkstoðir, 70mm steinnull og 3x13mm gífls öðru megin. Spertalað og grunnað (sjá endanlegan frágang & þarfagreingarlista).
- Allir gíflveggar þar sem koma vaskar eða hillur skal nota 12mm spónapöllu í undirlag undir gífls. Spónapöllan skal vera rakapóllin þar sem vaskar eru.

Sambýkt bann  
25 JAN. 2008  
Bygginguáhrifurinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

00.07.03.2007 SL Fyrsta útgáfa  
Úg. Daga. Tölur. Breyting  
Samb. af Daga. Verktaka

**FEDGAR** ehf.  
Byggingaverktakar  
Fylkihlíð 13 • 221 Hafnarfirður  
Sími 892 3490 • Fax 565 0483  
Netfang fedgareh@simnet.is

**Fasteignafélag Hafnarfjarðar**  
**SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM**  
ÁSVELLIR 2  
Landsúmer: 172880  
Stgr. 0440-0020, Mhl. 01

**FRÁGANGSTEIKNINGAR**  
GRUNNMÝND 2. HÆÐ

(39)-E-A05-017  
**ÚTGÁFA 00**

MKV.: 1:50  
TEKNAÐ: SL  
ÚTGÁFA DAGS: 07.03.2007  
STOFN. DAGS: 06.11.2006

Jón Ólafur Ólafsson FAI  
kt: 090858-4089

Sigurður Bjarnason FAI  
kt: 110457-8788

Ólafur Halldórsson FAI  
kt: 030446-3898

kt: 521281-1258  
Tíðuinnur 1  
220 Hafnarfjörður

S: 54 54 700 F: 54 54 701  
Netfang: batteri@batterid.is  
Hélmæli: www.arkitekt.is

- SKÝRINGARTÁKN:**
- Ú— Úthurð
  - BE— Innhurð
  - KE— Gíggli inni
  - V— Vegg tegund
  - SK— Skápur tegund
  - VB— Vinnuborð
  - HA— Handdró
  - SK— Skápur
  - HI— Hillur
  - BE— Bekkir
  - SP— Spagill
  - TA— Veggtafla
  - SN— Snagar
  - HAL— Handlífi