



- SKÝRINGARTEXTI 2. HÆÐ:**
- V201 Veggur sandspartíeður og grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
  - V202 100mm vikur milliveggjaplötur styrktar með rappmottum, múrhúðaðar, grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
  - V203 100mm vikur milliveggjaplötur múrhúðaðar, grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
  - V204 Gífsveggur, 70mm blökkstöðir, 70mm stelnull og tvöfalt 13mm gífs beggja megin. Spartslað og grunnuð (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
  - V205 45x45 timbur og 3x13mm gífs bakvið brunaslöngu í skáp. (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
  - V206 2x120mm blökkstöðir og tvöfalt gífs beggja megin fyrir brunaslöngu í skáp. (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
  - V207 Gífsveggur, blökkstöðir (sléttar við klósettíkassa), stelnull og tvöfalt 12mm rakabólí gífs, nema þar sem sálemískál liggur að vegg þar skal nota 12mm rakabólínn krossvið í undirlag. Spartslað og grunnuð (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta). Gera skal 200x200 góð fyrir ofan kerfistot, fyrir loftun.
  - V208 Þilveggur (nánar síðar).
  - V209 Gífsveggur, 70mm blökkstöðir, 70mm stelnull og tvöfalt 12mm rakabólí gífs beggja megin. Spartslað og grunnuð (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
  - V210 Gífsveggur, 2x75mm blökkstöðir, 2x 75mm stelnull og tvöfalt 13mm gífs beggja megin (líta passa við súlu). Spartslað og grunnuð (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
  - V211 Gífsveggur, 70mm blökkstöðir, 70mm stelnull og 3x13mm gífs öðru megin. Spartslað og grunnuð (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
- Allir gífsveggir þar sem koma vaskar eða hlukur skal nota 12mm spónaplötu í undirlag undir gífs. Spónaplötun skal vera rakabólí þar sem vaskar eru.

Samþykkt þann  
25. JAN. 2008

Byggingufultrúnn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

00 07.03.2007 SL Fyrsta útgáfa.  
Ug. Daga. Tekn. Breyting

Samb. af Daga. verkkaupa

**FEDGAR** ehf.  
Byggingaverktakar

Fjóhúlið 13 • 221 Hafnarfjörður  
Sími 892 3490 • Fax 563 0483  
Netfang fedgareh@simnet.is

Fasteignafélag Hafnarfjarðar

**SUNDMIBSTÓÐ Á VÖLLUM**

ÁSVELLIR 2 0617

Landsnúmer: 172850  
Stj. 0440-0020, Mbl. 01

**FRÁGANGSTEIKNINGAR**

GRUNNMÝND 2. HÆÐ

(39)-F-A05-018

**ÚTGÁFA 00**

MKV.: 1:50  
TEIKNAR: SL  
ÚTGÁFA DAGS: 07.03.2007  
STOFN. DAGS: 07.11.2008

**BATTERÍÐ**

Jón Ólafur Ólafsson FAI  
kt: 090658-4099

Sigurður Ólafsson FAI  
kt: 110457-2789

Sigurður Halldórsson FAI  
kt: 093448-3889

kt: 521281-1299  
Trúnaðarnúmer 1  
220 Hafnarfjörður

Sí: 54 54 700 F: 54 54 701  
Netfang: batteri@artel.is  
Hélfaxi: www.artel.is

© BATTERÍÐ EHF  
ÖLL AÐROT OG AFRITUN TEIKNINGAR OG HLUTA Eða Í HEILD ER HÁÐ BORGLEGGU LEYRI HÖFANDA

- SKÝRINGARTAKN:**
- Ø— Úthurð
  - HI— Innihurð
  - GL— Gluggi inni
  - V— Vegg tegund
  - SK— Skápur tegund
  - VB— Vinnuborð
  - HA— Handröð
  - SK— Skápur
  - HI— Hillur
  - BE— Bekkir
  - SP— Spigill
  - TA— Veggtafle
  - SN— Snegar
  - HAL— Handlisti

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athuglet á staðnum. Ósamræmi í teikningum og vafaatröð skal líklyma arkitektum strax. VIBHENG: —.dwg