



- SKÝRINGARTEXTI 2. HÆÐ:**
- V201 Veggur sandspartlaður og grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagrengingarlísta).
 - V202 100mm vör milliveggjaplötur styrktar með rappmottum, mörhúðaðar, grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagrengingarlísta).
 - V203 100mm vör milliveggjaplötur mörhúðaðar, grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagrengingarlísta).
 - V204 Gífsveggur, 70mm blökkstoðir, 70mm steinull og tvöfalt 13mm gífs beggja megin. Spartslað og grunnað (sjá endanlegan frágang á þarfagrengingarlísta).
 - V205 45x45 timbur og 3x13mm gífs bakvöð brunaslöngu í skáp. (sjá endanlegan frágang á þarfagrengingarlísta).
 - V206 2x120mm blökkstoðir og tvöfalt gífs beggja megin fyrir brunaslöngu í skáp. (sjá endanlegan frágang á þarfagrengingarlísta).
 - V207 Gífsveggur, blökkstoðir (elstíttar við kúsettkassa), steinull og tvöfalt 12mm rakabóló gífs, nema þar sem salernískali liggur að vegg þar skal nota 12mm rakabólóinn krossvöð í undirlag. Spartslað og grunnað (sjá endanlegan frágang á þarfagrengingarlísta). Gera skal 200x200 góti fyrir ofan kerflöf, fyrir loftun.
 - V208 Þilveggur (néðrar síðar).
 - V209 Gífsveggur, 70mm blökkstoðir, 70mm steinull og tvöfalt 12mm rakabóló gífs beggja megin. Spartslað og grunnað (sjá endanlegan frágang á þarfagrengingarlísta).
 - V210 Gífsveggur, 2x75mm blökkstoðir, 2x 75mm steinull og tvöfalt 13mm gífs beggja megin (líta passa við súkur). Spartslað og grunnað (sjá endanlegan frágang á þarfagrengingarlísta).
 - V211 Gífsveggur, 70mm blökkstoðir, 70mm steinull og 3x13mm gífs öðru megin. Spartslað og grunnað (sjá endanlegan frágang á þarfagrengingarlísta).
- Allir gífsveggir þar sem koma vasakar eða hillur skal nota 12mm spónaplötu í undirlag undir gífs. Spónaplötan skal vera rakabóló þar sem vasakar eru.

25 JAN. 2008
 Byggingulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

00 07.03.2007 SL Fyrir útgáfu
 Útg. Dags. Teikn. Breyting Samþ. af Dags. verkkaupa

FEDGAR ehf.
 byggingaverktakar
 Fjóluhló 13 • 221 Hafnarfjörður
 Sími 892 3490 • Fax 563 0483
 Netfang fedgarehf@simnet.is

Fasteignafélag Hafnarfjarðar
SUNDMHÖSTÖÐ Á VÖLLUM
 ÁSVELLIR 2 0617
 Landnúmer: 172880
 Stgr. 0440-0020, Mhl. 01

FRÁGANGSTEIKNINGAR
 GRUNNMÝND 2. HÆÐ
 MKV.: 1:50
 TEIKNAD: SL
 ÚTGÁFA DAGS: 07.03.2007
 STOFN. DAGS: 07.11.2006

(39)-G-A05-019
ÚTGÁFA 00

- SKÝRINGARTÁKN:**
- | | | | |
|-----|---------------|------|-----------|
| U— | Úthúð | SK— | Skápur |
| I— | Innihúð | HI— | Hillur |
| G— | Glaggi inni | BE— | Bekkir |
| V— | Vegg tegund | SP— | Spegill |
| SK— | Skápur tegund | TA— | Veggtafla |
| VB— | Vinnuborð | SN— | Snagar |
| HA— | Hendró | HAL— | Handlíst |

BATTERÍÐ
 Jón Ólafur Ólafsson FAL
 Sími 521281-1289
 Sími 54 54 700 Fax 54 54 701
 Netfang: batterid@artbaki.is
 Heimasíða: www.artbaki.is

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugast á staðnum. Ósamræmi í teikningum og vafaþætti skal tilkynna arkitektum strax.