



**SKÝRINGARTEXTI 3. HÆÐ:**

V201 Veggur sandspartlaður og grunnaður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).

V202 Veggur málaður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).

V203 Gífsveggur, 95mm blíkkatoðir, 95mm stálnull og tvöfalt 13mm gífs beggja megin. Sparsléd og grunnað (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).

Allir gífsveggir þar sem koma vaskar eða hillur skal nota 12mm spónaplötu í undirlag undir gífs. Spónaplötan skal vera rakabólh þar sem vaskar eru.

**SKÝRINGARTÁKN:**

UH	Útlitur	SK	Skápar
UH	Innlitur	HI	Hillur
GL	Gluggi inni	BE	Bekkr
V	Vegg tegund	SP	Spegill
SK	Skápur tegund	TA	Veggplatta
VB	Vinnuborð	SN	Stærðarmþykkt þann
HA	Handrit	HAL	Handlisti

Byggingulfrúnn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Úp. Dags.	Tekn.	Breyting	Samþ. af verkkaupa
00 07.03.2007	SL	Fyrsta útgáfa	

**FEDGAR** ehf.  
Byggingaverktakar  
Fjólahúsið 13 • 221 Hafnarfjörður  
Sími 892 3490 • Fax 565 0463  
Netfang fedgareh@simnet.is

Fasteignafélag Hafnarfjarðar  
**SUNDMÖSTÖÐ Á VÖLLUM**  
ÁSVELLIR 2  
Lendnúmer: 172880  
Stgr. 0440-0020, Mhl. 01  
**FRÁGANGSTEIKNINGAR**  
GRUNNMÝND 3. HÆÐ  
MKV.: 1:50  
TEIKNAD: SL  
ÚTGÁFA DAGS: 07.03.2007  
STOFN. DAGS: 07.11.2006  
**(39)-A-A05-022**  
**ÚTGÁFA 00**

**BATTERÍÐ**  
Jón Ólafur Ólafsson FAL  
Sími 090958-4099  
Sígurur Elínsson FAL  
Sími 110457-2388  
Sígurur Þorbjörnsson FAL  
Sími 054-46-3899  
Sími: 54 54 700 F: 54 54 701  
Netfang: batterid@arkitekt.is  
Helmasíða: www.arkitekt.is

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál afhuglæt á staðnum. Önnur mál í teikningum og vafrættið skal tilkynna arkitektunum strax.