



undirritun samræmingarhönnuðar:

Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
- Hæð rofa í hjónabergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS sé 130cm
- Hæð veggljósa sé 170cm.
- Hæð veggljósa í wc og baði sé 200cm
- Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við viftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lágsennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vir 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

HS 50mm
G 25mm
Plastpípur 70 cm í jörð
sem ná út fyrir lóðarmörk

Sökkulskau skv. reglugerð
Merktir teinar í dós undir
toflu

T01 10q Heitt og kalt vein
T01 10q Sökkulskau
Yngðis undir toflu

A	14/5/07	VERKTEIKNING	KÓB	ÞKK
Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sr.

KLUKKUVELLIR 9
RAFLAGNIR
LAMPAPLAN, LÁGS PENNA

Elys ehf Furuvellir 17, 221 Hafnarfjörður
Rafagnateikningar s. 555-4750 gsm. 897-6530

Hannað: ÞKK Teknað: KÓB Vörðgáð: ÞKK
Samþykkt: *Þorbjörn K* Kl.: 040851-4969

Máv: 1:50 Blástarb: A1
Dags: MAI-2007 Nr: 2007-06 Blák: 101

Þorbjörn K