



**BATTERIÐ**  
ARKITEKTUR

VERK: 0612  
MÖTT: 20.11.97  
SAMP: [Signature]  
SKÝRING

**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.

HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.

TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÓMU HÆÐ OG ROFAR.

HÆÐ Á TENGILUM SÉ 20sm.

HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.

HÆÐ Á ÚTLJÓSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.

MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm

H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

HÆÐ Á HANDBÓÐUM SÉ 130sm.

HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 250sm.

(H) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm

(R) REYKSKYNNJARI jónískur

(R) REYKSKYNNJARI optískur

○→ HREYFISKYNNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=VLOFT

(P) HITANEMAR H=160sm

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

E	07-03-13	NÝ ÚTGÁFA	T.S.	T.S.	Freund	220146-2439
D	06-11-26	HÁTALARAR FÆRDIR TIL Í STURTUM	T.S.	T.S.		220146-2439
C	06-11-16	BJÖLLUR FÆRÐAR TIL	T.S.	T.S.		220146-2439
B	06-11-07	NYR GRUNNUR OG HITANEMUM BÆTT VÍÐ	T.S.	T.S.		220146-2439
A	06-11-06	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.		220146-2439
ÖTU.	ÞAGS.		TEKN.	RANNAÞ	SAMÞYKKT	KENNITALA

**SUNDMJÖSTÖÐ Á VÖLLUM**  
**SMÁSPENNUKERFI 1 HÆÐ 3/9**

**TERA** S/F

RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA  
TRAUSTRÍ SKYRSLA  
KAFMAGNSSTOFAN  
SÍMÍ 5487198

MEV. 1:50  
TEKNIK. S-1-3  
SÍÐASTA TÖN.  
TNR. AF  
ÖTU. E