



BATTERIÐ

VERK: 06/2

MÖTT: 24.4.07

SAMP:

SKÝRING:

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5. °

HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.

TENGLAR VIB ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.

HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.

HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.

HÆÐ Á ÚTLJÓSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.

MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHTA H=160sm

H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

HÆÐ Á HANDBODUM SÉ 130sm.

HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 250sm.

H = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm

[R] REYKSKYNJARI jónískur

[R] REYKSKYNJARI optískur

○ → HREYFISKYNJARI hjÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

[P] HITANEMAR H=160sm

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

| | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--------|--------|-------------|
| E | 07-03-13 | NÝ ÚTGÁFA | T.S. | T.S. | 220146-2439 |
| D | 06-11-26 | HÁTALARAR FÆRDIR TIL Í STURTUM | T.S. | T.S. | 220146-2439 |
| C | 06-11-16 | BJÖLLUR FÆRÐAR TIL | T.S. | T.S. | 220146-2439 |
| B | 06-11-07 | NÝR GRUNNUR OG HITANEMUM BÆTT VIB | T.S. | T.S. | 220146-2439 |
| A | 06-11-06 | VINNUTEKNING | T.S. | T.S. | 220146-2439 |
| ÚTG. | DAGS. | | TEKIN. | LAGNAÐ | SAMPYKKT |

SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM
SMÁSPENNUKERFI 1 HÆÐ 2/9

TERA S/F RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 FERMENTOURELÍFSPENNI KAFMAGNSKERNIR
 TRAUÐI SVENJÓRNSÓN KAFMAGNSKERNIR
 SÍÐI 584738 SÍÐI 584739

MEV: 1:50
 TEIKNR: S-1-2
 SÍÐASTA TNR.
 TNR. AF
 GETYMLAÐ.

ÓTÐ: E