



BATTERIÞ

VERK: *[Signature]*
 MOTT: *[Signature]*
 SAMP: *[Signature]*
 SKYRING:

1.1.32
 1.2.20
 1.2.26

1 - vers
 2 - vers
 3 - vers
 4 - vers

SKYRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5. NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

HÆÐ A ROFUM SÉ 105mm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ A TENGLUM SÉ 20mm.
 HÆÐ A VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210mm.
 HÆÐ A VEGGLJÓSUM YFIR HURÐUM SÉ 230mm.
 MÁLSTRÁLUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L - SJÓNVARP, F - REIARSÍML, T - HITANEMAR, F. GÓLFHTA H=160mm
 H - HÁTALARADÓSIR H=20mm, DS = DYRASÍMI H=130mm
 HÆÐ A HANDBODUM SÉ 130mm.
 HÆÐ A BJÖLLUM SÉ 250mm.

Ⓜ - HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130mm
 Ⓡ - REYKSKYNIARI jónískur
 Ⓡ_o - REYKSKYNIARI optískur
 ○ - HREYFISKYNIARI ÞÓÐAVARNARKERFIS H-VÍLOFT
 Ⓢ - HITANEMAR H=160mm

D	07-03-13	NÝ ÚTGÁFA	T.S.	T.S.	<i>frank</i>	220146-2439	SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM SMÁSPENNUKERFI 1 HÆÐ 1/9 TERA S/F	MEV: 1:50
C	06-11-16	BJÖLLUR FÆRDAR TIL	T.S.	T.S.		220146-2439		TEKNAFR. S-1-1
B	06-11-07	NÝR GRUNNUR OG HITANEMUM BÆTT VÍÐ	T.S.	T.S.		220146-2439		SÍMSTA DNK.
A	06-11-06	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.		220146-2439		TRK. AF
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	SKANNAD.	SAMPYKKT	KIENNTALA	RAUFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA TÍMUNINGUR TRAUSTRÍ SVENJÓRÐENSSON RAUFMAGNSHJÓFR. Sími 5887388 Sími 5887390	ÚTG. D