



VERK:	06/7
MÖTT:	20/4/07
SAMP:	
SKYRING:	

**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105mm.  
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20mm.  
 HÆÐ Á VEIÐGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210mm.  
 HÆÐ Á "ÚTL" LÖSUM YFIR HURÐUM SÉ 230mm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
 L = SÖNVARP, F = BÆJARSíMI, T = HITANEMAR F. GÖLFHTA H=160mm  
 H = HÁTALARADÓSIR H=20mm, DS = DYRASÍMI H=130mm  
 HÆÐ Á HANDBODUM SÉ 130mm.  
 HÆÐ Á BIÖLLUM SÉ 250mm.  
 (D) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130mm  
 (R) = REYKSKYNIARI Helióker  
 (B) = REYKSKYNIARI optískur  
 (C) = HREYFISKYNIARI ÞÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT  
 (H) = HITANEMAR H=160mm

NEMA ANNARS SÉ GILT

				<b>SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM SMÁSPENNUKERFI KJALLARI 6/6</b>				MEY:	1:50		
								TEKJONK:	S-0-6		
								SÍÐASTA DN:			
A	06-10-10	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.	T.S.	220146-2439	TERA S/F	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	DNK	AF	ÓTÖ.
ÓTÖ.	DAGS.		TEKN.	HANNAÐ	SAMPYKKT	KENNITALA		RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	ÓTÖ.	AF	ÓTÖ.
								RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	ÓTÖ.	AF	ÓTÖ.
								RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	ÓTÖ.	AF	ÓTÖ.