



BATTERIÐ

VERK: 0017
 MÖTT: 20.9.07
 SAMP: [Signature]
 SKYRING:

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 mm.
 TENGLAR VED ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20mm.
 HÆÐ Á VEGGLAUSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210mm.
 HÆÐ Á ÚTTLAUSUM YFIR HURÐUM SÉ 230mm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SÓNVARP, F = BEIARSÍMI, T = HITANEMAR, F. GÖLFHITA H=160mm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20mm, DS = DYRASÍMI H=130mm
 HÆÐ Á HANDRODUM SÉ 130mm.
 HÆÐ Á HJÖLLUM SÉ 250mm.

Ⓜ = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130mm
 Ⓜ = REYKSKYNJARI Jónakur
 Ⓜ = REYKSKYNJARI optakur
 ○ = HREYFISKYNIARI ÞÓFAVARNARKERFIS H-VLOFT
 Ⓜ = HITANEMAR H=160mm

NEMA ANNARS SÉ GÍTTID

				SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM				MEV: 1:50	
				SMÁSPENNUKERFI KJALLARI 1/9				TEKUN: S-0-1	
								SÍÐASTA DN:	
A	06-10-10	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439	TERA S/F		RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	DNR: AF
ÖTU	DAGS.		TEKUN	MANNAÐ	KENNITALA	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		ÖTU: A	
						TRAUSTI SVENNDÓRNSON		ÖTUMÁL: 5487388	
						RAFMAGNSSINFR.		SÍMÍ: 5487390	