



BATTERIÞ

VERK: 0617

MÓTI: 06.8.02

SAMP:

SKÝRING:

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.

HÆÐ Á ROFUM SÉ 105sm.

TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.

HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.

HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.

HÆÐ Á "ÚT" LÖSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.

MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm

H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

HÆÐ Á HANDBRODUM SÉ 130sm.

HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 250sm.

(H) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm

[R] REYKSKYNJARI jóniskur

[R] REYKSKYNJARI optiskur

○ → HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNAKERFIS H=VLOFT

(H) HITANEMAR H=160sm

NEMA ANNARS SÉ GETID

B	07-03-13	LOFTAPLANI BREYTT	T.S.	T.S.	220146-2439
A	07-01-16	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439
ÖTU.	DAOS.		TEIKN.	MANNA	SAMPYKKT

SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM

RAFLÖGN 2 HÆÐ 2/9

MEY: 1:50

TEIKN.NR. R-2-2

SÉBASTA TNR.

TRN. AF

ÖTU. B

TERA S/F

RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA

TRAUSTRÍEYVINDRÖNSUN

RAFMAGNISSTJÓRN

STÍG 548738

STÍG 548739