



2x49 w rakaþéttir lampar Disano Exho 931

Dós fyrir klukkuna
Tengill fyrir upplýsingaskjál

BATTERIÐ
ARKITEKTUR

VERK: 0617
MÖTT: 20.7.03
SAMB: [Signature]
SKÝRING:

1.2.20
1.2.26

Hreyfiskynjari
1.2.20
1.2.26

1. vax
2. vax
3. vax
4. vax

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5.
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 mm.
TENGLAR VIB ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20mm.
HÆÐ Á VEGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210mm.
HÆÐ Á ÚT-LJÓSUM YFIR HURÐUM SÉ 230mm.
MÁSTRÁUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
L = SÓNVARP, F = BEJARSIMI, T = HITANEMAR F. GÖLFHTA H=160mm
H = HÁTALARADÓSIR H=200mm, DS = DYRASÍMI H=130mm
HÆÐ Á HANDBÓÐUM SÉ 130mm.
HÆÐ Á BÓLLUM SÉ 250mm.
Ⓜ - HÁTALARADÓSIR, DS - DYRASÍMI H=130mm
Ⓜ - REYKSKYNIJARI jóniskur
Ⓜ - REYKSKYNIJARI optískur
○ - HREYFISKYNIJARI ÞÓFAVARNAKERFIS H-V/LOFT
Ⓜ - HITANEMAR H=160mm

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

2000

B	07-03-13	LOFTAPLANI BREYTT	T.S.	T.S.	[Signature]	220146-2439
A	07-01-16	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.		220146-2439
ÚTG.	DAÐS.		TEIKN.	RANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA

SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM
RAFLÖGN 2 HÆÐ 1/9

TERA S/F

RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
EDMUND HJELFJERN
TRÁUSTI SVENSSON
RÁÐGAFNARSTJÓRN
SÍMI 5467188
SÍMI 5467190

MCI:	1:50
TREK.NR.	R-2-1
SÍSTASTA TNR.	
TNR.	AF
ÖTTO	B