



- SKÝRINGAR**
- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5.
- HÆÐ Á RÓFUM SÉ 105sm.
- TENGLAR VÍÐ RÓFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG RÓFAR.
- HÆÐ Á TENGNUM SÉ 20sm.
- HÆÐ Á VEGGLÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
- HÆÐ Á "ÚT"LÓSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.
- MÁLSTRAUMUR RÓFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
- L = SÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
- H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
- HÆÐ Á HANDBODUM SÉ 130sm.
- HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 250sm.
- (H) - HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm
- (R) - REYKSKYNIJARI jónískur
- (R) - REYKSKYNIJARI optískur
- → HREYFISKYNIJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H-V/LOFT
- (P) - HITANEMAR H=160sm

BATTERIÐ

VERK: 0617

MÖTT: 20.4.07

SAMP: 24.4.07

SKÝRING:

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

				SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM				MEY: 1:50	
				RAFLÖGN 1 HÆÐ 7/9				TEKJUKN: R-1-7	
								SÍÐASTA DN:	
A	07-03-12	FRUMÚTGÁFA	T.S.	T.S.	<i>Ment</i>	220146-2439	TERA S/F		RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
ÖTL.	DAGS.		TEKJ.	RANNAÞ	SAMBÝKKT	KENNITALA	EDMUND BELLEFSEN SÍMÍ 5487388		DNK. AF
							TRAUÐI SVENJÓNSSON		ÖTÖ.
							RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		GRYMLILIN.
							SÍMÍ 5487388		A
							SÍMÍ 5487388		