



BATTERIÐ
ELECTRICITY

VERK: 0617
MÖTT: 20.9.2017
SAMP: [Signature]
SKÝRINGA:

1.2.20
1.2.26

1 - vara
2 - vara
3 - vara
4 - vara

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5 . . . NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

HÆÐ A ROPUM SÉ 105mm

TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMUM HÆÐ OG ROFAR.

HÆÐ A TENGLUM SÉ 20mm.

HÆÐ A VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210mm.

HÆÐ A ÚTLJÓSUM YFIR HURÐUM SÉ 230mm.

MÁLSTRÁLUMUR ROFA SÉ HIA, EN TENGLA TGA.

L - SJÓNVARP, F - BEJARSÍMIL, T - HITANEMAR F. GÓLFHITA H-160mm

II - HÁTALARADÓSIR II-20mm, DS - DYRASÍMI II-130mm

HÆÐ A HANDBODUM SÉ 130mm.

HÆÐ A BIÖLLUM SÉ 250mm.

Ⓚ - HÁTALARADÓSIR, DS - DYRASÍMI H-130mm

Ⓛ - REYKSKYNJARI jónískur

Ⓜ - REYKSKYNJARI optískur

Ⓝ - HREYFISKYNJARI ÞÓFAVARNAKERFIS H-VLOFT

Ⓞ - HITANEMAR H-160mm

D	07-03-13	NÝ ÚTGÁFA	T.S.	T.S.	<i>Þrúsh</i>	220146-2439
C	06-11-16	VEGGLJÓSUM Í BÚNINGSKLEFUM BÆTT VÍÐ	T.S.	T.S.		220146-2439
B	06-11-07	NÝR GRUNNUR	T.S.	T.S.		220146-2439
A	06-11-06	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.		220146-2439
ÚTG.	DAGS.		TEK.N.	RAUNAD.	RAMPYKKT	KINNITALA

SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM
RAFLÖGN 1 HÆÐ 3/9

MEV: 1:50
TEKNIÐ: R-1-3
SÍMARTA DNK:
TNR: AF
GETMÁLNE: D

TERA S/F RAFMAGNSVERKFRÆDISTOFA
TUNGUNINGURKEMUR 3-ÞINGAÐSTRAKUR SÍMÍ 5487388
TRAUSTRÍ SVININGURKEMUR RAFMAGNSUNDFR. SÍMÍ 5487390