



VERK:	<i>06/2</i>
MÖTT:	<i>20.4.20</i>
SAMP:	
SKÝRING:	

**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5 °

HÆÐ Á RÓFUM SÉ 105sm.

TEGLAR YFIR RÓFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG RÓFAR.

HÆÐ Á TENGILUM SÉ 20sm.

HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.

HÆÐ Á "ÚT" LJÓSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.

MÁLSTRAUMUR RÓFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm

H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

HÆÐ Á HANDBODUM SÉ 130sm.

HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 250sm.

(H) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm

(R) REYKSKYNJARI jónískur

(R) REYKSKYNJARI optískur

○ HREYFISKYNJARI þjófAVARNARKERFIS H=V/LOFT

(T) HITANEMAR H=160sm

NEMA ANNARS SÉ G

				<b>SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM</b>				MEV. 1:50	
				<b>RAFLÖGN OG SPENNUJ. KJALLARI 9/9</b>				TEIKN.NR. R-0-9	
								SÍÐASTA TEIKN.	
A	07-02-01	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.	<i>Raup</i>	220146-2439	<b>TERA</b> s/f	RAFMAGNSVERKFRÉDISTOFA	MEV. 1:50
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	MANNAÞ.	SAMÞYKKT	KENNITALA		EDMUND HELLERSEN	RAFMAGNSVERKFR.
								TRAUSTRÍ SVINLÖNDSSON	ÚTG.
								RAFMAGNSVERKFR.	GETMÆLUN.
								SÍMÍ 5487388	A
								SÍMÍ 5487390	