



BATTERIÐ

VERK: 0617

MÖTT: [Signature]

SAMPR: [Signature]

SKÝRINGAR

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5.

HÆÐ Á RÖFUM SÉ 105sm.

TENGLAR YFIR RÖFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG RÖFAR.

HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.

HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.

HÆÐ Á *ÚTLJÓSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.

MÁLSTRAUMUR RÖFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SJÓNVARP, F = BÆIARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm

H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

HÆÐ Á HANDBODUM SÉ 130sm.

HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 250sm.

(H) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm

[R] REYKSKYNJARI jóniskur

[R]₀ REYKSKYNJARI optiskur

○ → HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

(t) HITANEMAR H=160sm

NEMA ANNARS SÉ G

				SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM				MEV. 1:50	
				RAFLÖGN OG SPENNUJ. KJALLARI 3/9				TEK.NÚM. R-0-3	
				[Signature]				SÍM.NÚM.	
B	06-10-17	SPENNUJÖFNUN BÆTT VIÐ	T.S.	T.S.	220146-2439			SÍM.NÚM.	
A	06-10-10	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439			SÍM.NÚM.	
DTG.	DAGS.	TEIKN.	ERNAD	SAMÞYKKT	KINNITALA	TERA s/f		AF	
						RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		ÖTÖ.	
						EDMUND HELLERSEN		B	
						TRAUSTRÍ SVENJÓNSSON			
						RAFMAGNSVERKFR.			
						SÍMI 548738			
						SÍMI 548739			