



- SKÝRINGAR**
- LÖGNIR ERU HILDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5.  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105mm.  
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20mm.  
 HÆÐ Á VEGGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210mm.  
 HÆÐ Á "ÚT" LÖSUM YFIR HURÐUM SÉ 230mm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
 L = SÍÓNVARP, F = BEIARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHTA  
 H = HÁTALARADÖSIR H=200mm, DS = DYRASÍMI H=130mm  
 HÆÐ Á HANDBODUM SÉ 130mm.  
 HÆÐ Á RÍJLUM SÉ 250mm.  
 (H) = HÁTALARADÖSIR, DS = DYRASÍMI H=130mm  
 (F) REYKSKYNJARI jafstakur  
 (T) REYKSKYNJARI optakur  
 (H) = HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKEFFIS H-VLOFT  
 (C) HITANEMAR H=160mm

**BATTERIÐ**

VERKRETTANNAFANGSÉGTIÐ

VERKRETTANNAFANGSÉGTIÐ: 0617

MÖTTE: 20.07

SKÝRING: [Signature]

B		06-10-17	SPENNUJÓFNUN BÆTT VÍÐ	T.S.	T.S.	220146-2439	<b>SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM</b> <b>RAFLÖGN OG SPENNUJ. KJALLARI 1/9</b> <b>TERA</b> s/f	MEV: 1:50
A		06-10-10	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439		TEKNAF: R-0-1
ÚTG.	DAGR.			TEKN.	HAÐAÐ	SAMÞYKKT	RAUFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA FARMAGNSVERKFRÆÐISTOFA TRAUUSTI SVENJÓRÐANSON	ÖTÖ: B GRÝMSLUSK.