



BATTERIÐ

VERK:	0617
MÖTT:	20.4.17
SAMB:	
SKÝRING:	

1.1.22 Hreyfiskynjari

1.2.20

1.2.26

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5 .
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIB ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 230sm.
 HÆÐ Á ÚTLÖSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SÓNVAEF, F = BÆJARÍSÍMI, T = HITANEMAR F. GÖLFHITA H=160mm
 H = HÁTALARADÓSIR H=70sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
 HÆÐ Á HANDBODUM SÉ 130sm.
 HÆÐ Á BÖLLUM SÉ 250sm.
 (H) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm
 (R) = REYKSKYNJARI jóniskur
 (E) = REYKSKYNJARI optískur
 (O) = HREYFISKYNJARI HÖFAVARNAKKEFIS H-V LOFT
 (C) = HITANEMAR H=160sm

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

ÚTG.	07-03-13	FRUMTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439	SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM SMÁSPENNUKERFI 2 HÆÐ 4/9	MEV. 1:50 TEIKNAR. S-2-7
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	RANNAÐ	SAMÞYKKT	TERA S/F	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA EDMUND BELLEFJÖRÐ TRAUSTRÍ SVEINLÓRNSÓN
					KJÖNNITALA	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA SÍMI 5487388 RAFMAGNSHÖNDE SÍMI 5487390	TRÖ. AF GÆTISLÖG.