



VERK:	06/2
MÖTT:	20.4.07
SAMP:	
SKÝRING:	

- SKÝRINGAR**
- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5 . . . NEMA ANNARS SÉ GETID
- HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
- TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
- HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
- HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
- HÆÐ Á ÚTLJÓSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.
- MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
- L = SÍGNVARP, F = BÆIARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
- H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
- HÆÐ Á HANDBODIUM SÉ 130sm.
- HÆÐ Á BIÖLLUM SÉ 250sm.
- Ⓜ = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm
- Ⓜ = REYKSKYNNJARI jónískur
- Ⓜ = REYKSKYNNJARI optískur
- = HREYFISKYNNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H-V/LOFT
- Ⓜ = HITANEMAR H=160sm

B	07-03-13	LOFTAPLANI BREVTT	T.S.	T.S.	<i>Frans</i>	220146-2439	SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM	MEY:	1:50
A	07-01-16	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.		220146-2439	SMÁSPENNUKERFI 2 HÆÐ 3/9	TEIKNAR:	S-2-3
ÖTU.	DAGR.		TEIKN.	BAUNAD	SAMÞYKKT	KENNITALA	TERA S/F	SÍMATA NR.	
							RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	ÖTU.	B
							TERA S/F	AF	
							RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	GRYMSLÓND.	
							TERA S/F		
							RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		
							TERA S/F		