



**BATTERIÐ**  
ARKITEKTUR

VERK: 0017  
MÖTT: 20/9/07  
SAMÞ: [Signature]  
SKÝRING: [Signature]

1.1.32  
1.2.20  
1.2.26

1 - vara  
2 - vara  
3 - vara  
4 - vara

- SKÝRINGAR**
- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5.  
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105mm.  
TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20mm.  
HÆÐ Á VEGGLÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210mm.  
HÆÐ Á ÖPPLÓSUM YFIR HURÐUM SÉ 230mm.  
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
L = SÍÓNVARP, F = BÆJARSíMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm  
H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm  
HÆÐ Á HANDBÓÐUM SÉ 130sm.  
HÆÐ Á BJÓLLUM SÉ 250sm.  
H = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm  
Rj REYKSKYNIJARI jónískur  
Ro REYKSKYNIJARI optískur  
○ HREYFISKYNIJARI ÞÓFAVARNARKERFIS H=VLOFT  
P HITANEMAR H=160sm

A 201

B	07-03-13	LOFTAPLANI BREYTT	T.S.	T.S.	220146-2439	MEV.	1:50
A	07-01-16	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439	TEKNAF.	S-2-2
ÖTU.	DAGS.		TEKN.	KANNAÐ	SAMÞYKKT	SÍSTA TNR.	
						TNR.	AF
						ÖTU.	B

**SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM**  
SMÁSPENNUKERFI 2 HÆÐ 2/9

**TERA** s/f

RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA  
EDMUND WIELERSEN  
TRÁUSTI SVENJÓNSSON  
KAPMAGNSBENEF.  
KAPMAGNSBENEF.  
SÍMÍ 547398  
SÍMÍ 547390