



SKÝRINGAR
 LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5.
 HÆÐ Á KOFUM SÉ 105mm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20mm.
 HÆÐ Á VEGGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210mm.
 HÆÐ Á ÚTLÖSUM YFIR HURÐUM SÉ 230mm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SÖNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR, F. GÖLFHITA H=160mm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20mm, DS = DYRASÍMI H=130mm
 HÆÐ Á HANDBODUM SÉ 130mm.
 HÆÐ Á BIÖLLUM SÉ 250mm.
 (H) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130mm
 (R) = REYKSKYNIJARI jónískur
 (F+T) = REYKSKYNIJARI óþjónískur
 (H) = HREYFISKYNIJARI þjónfövarnarkerfis H-V/LOFT
 (C) = HITANEMAR H=160mm

BATTERIÐ

VERK:	06/17
MÖTT:	20/4/08
SAMP:	
SKÝRING:	

				SUNDMIDSTÖÐ Á VÖLLUM				MEV. 1:50	
				SMÁSPENNUKERFI 1 HÆÐ 6/9				TEIKNR. S-1-7	
				<i>Freust</i>				SÍSTA TR.	
A	07-03-13	NÝ ÚTGÁPA	T.S.	T.S.	220146-2439	TERA	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	TR.	AF
ÖTU.	DAGS.		TEIKN.	MANND.	SAMÞYKKT	KENNITALA	EDMUND HELLERSSEN TRÁUSTI SVENJÓNSSON	SÍMI 5487188 RAFMAGNSHENSIF. SÍMI 5487190	ÖTU.
								A	