



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
 HÆÐ Á ÚTLÓSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
 L = SIÓNVARP, F = BÆIARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm  
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm  
 HÆÐ Á HANDBODUM SÉ 130sm.  
 HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 250sm.  
 (H) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm  
 (R) REYKSKYNIJARI jóniskur  
 (R) REYKSKYNIJARI optískur  
 (R) HREYFISKYNIJARI þjófavarnarkerfis H-V/LOFT  
 (L) HITANEMAR H=160sm

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

**BATTERIÐ**

VERK: 0617  
 MOTT: 24.9.07  
 SAMP:  
 SKYRING:

D	07-03-29	NÝTT LOFTAPLAN AF TÍMATÖKURÝMI	T.S.	T.S.	<i>Freest</i>	220146-2439	<b>SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM</b> <b>SMÁSPENNUKERFI 1 HÆÐ 6/9</b> <b>TERA</b> S/F	MEY: 1:50
C	07-03-26	NÝTT LOFTAPLAN AF TÍMATÖKURÝMI	T.S.	T.S.		220146-2439		TEKNI: S-1-6
B	07-03-13	NÝ ÚTGÁFA	T.S.	T.S.		220146-2439		SÍÐASTA TNR.
A	06-08-26	HEIMTAUGARTEIKNING	T.S.	T.S.		220146-2439		TNR. AF
ÖTU.	DAGS.		TEKNI.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNTALA		ÖTU. D

RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA  
 EDVALD HJELMERSON RAFMAGNSVERKFR. Sími 548738  
 TRASTI SVENJÓNSSON RAFMAGNSVERKFR. Sími 548730