



BATTERIÐ
 VERK: 0617
 MÖTT: 20.4.07
 SAMR: [Signature]
 SKYRING:

1.2.20
 1.2.26

1 - VÉR
 2 - VÉR
 3 - VÉR
 4 - VÉR

SKÝRINGAR
 LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5.
 HÆÐ Á RÖFUM SÉ 105 mm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20mm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210mm.
 HÆÐ Á "CT" LJÓSUM YFIR HURÐUM SÉ 230mm.
 MÁLSTRÁLUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SKÓNVARP, F = REIARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÖLFHTA H=160mm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20mm, DS = DYRASÍMI H=130mm
 HÆÐ Á HANDBODUM SÉ 130mm.
 HÆÐ Á BÓLLUM SÉ 250mm.
 (H) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130mm
 (R) = HREYFSKYNJARI jónískur
 (E) = HREYFSKYNJARI ójónískur
 (O) = HREYFSKYNJARI ÞÓFAVARNAKERFIS H-VLOFT
 (P) = HITANEMAR H=160mm

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Sigurbjartur Halldórsson
 Byggingatæknifráðingur
 6/12 07

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--------|-------|-------------|---------------|--------|
| | | SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM | | | | MEV: 1:50 | |
| | | SMÁSPENNUKERFI 1 HÆÐ 4/9 | | | | TEK.NR. S-1-4 | |
| B | 07-03-13 | NÝ ÚTGÁFA | T.S. | T.S. | 220146-2439 | SÍMSTA TNR. | |
| A | 06-08-26 | HEIMTAUGARTEIKNING | T.S. | T.S. | 220146-2439 | TNR. AF | |
| ÖTG. | DAGS. | | TEIKN. | ERNAD | SAMÞYKKT | KENNTALA | ÖTG. B |

TERA S/F RÁFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 SÍM 5487188
 RAUFISSTRAETI 10, 101 RÁFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 SÍM 5487300