



Inntök HS 2x50mm PEH Plaströr  
 Vatn. Rafmagn. Gagnaveita.  
 4 x 25 mm PEH plaströr  
 fyrir garðveitu, heitan pott garðtengil og fl.  
 Greinar 23 24 25 og 26 í töflu T-1

## SKÝRINGAR

Frágangur og lagnir skulu samræmast Reglugerð um raforkuvirki og Tæknilegum tengiskilmálum Samorku. Ath sérstaklega frágang á sökkulskauti (M1 Tæknilegir tengiskilmálar) Ath. að málstraumur rafbúnaðar sé í samræmi við varbúnað í töflu. Málsetningar á teikningum eru gefnar upp í cm. Lagnir eru huldar í 16mm eða 20mm plaströr. Síma, loftnets og smáspennulagnir huldar í 20mm plaströr Sjálfvör skulu hafa minnst 6kA rafagetu og hafa útleysilínu B.

Víringar innan töflu skal gera með fínþettum vír, og nota vírendahólka af réttri stærð. Málsetningar miðast við fullfrágengin gólf, og í miðja dós. Við staðsetningu dása í eldhúsi skal taka mið af innréttingum og teikningum arkitekta

Allar útmælingar af milliveggjum skulu taka mið af samþykktum byggingarteikningum.

Á teikningu er gert ráð fyrir að viðkomandi orkuveita leggi til inntaksskáp fyrir inntök rafmagns og hita Ef inntaksskápur er ekki fyrir hendi, skal dregið út fyrir mæli í töflu T1

Helstu mál nema annað komi fram á teikningu:  
 Hæð tengla 20cm  
 Hæð rofa 110cm  
 Hæð tengla sem teiknaðir eru með rofa 110cm  
 Hæð tengla og rofa í bílskúr og geymslu 110mm.  
 Hæð tengla og rofa í baðherb. og fataherb. 110mm  
 Rör 16mm og ídráttarvör 1,5q  
 S = símatengill  
 L = loftnetstengill  
 H = hátalaratengill

## Nema annars sé getið

- ① HÚSATAFLA T.D. HAGER ZPI 55
- ② SÖKKULSKAUT  
JBP TENGIBOX 15x15 5M EDA SAMBÆRILEGT
- ③ INNTÖK HEIMTAUG OG GAGNAVEITA 2X PP Q50 mm
- ④ 3xQ25 MM PÍPUR GARÐLÝSING OG FL.
- ⑤ VATNSINNTÖK TENGJAST SAMAN MEÐ 1x16mm VÍR
- ⑥ TENGIGRIND OKUV. TM-1/TM-2 2X25 mm OG 1X35mm PP AÐ TÖFLU
- ⑦ 5-PINNA 3-FASA TENGILL 16 AMP.
- ⑧ VATNSDÆLA-FORHITARI DÓS EDA TENGILL H=500 mm
- ⑨ TENGINGAR GÓLFHITA, DÓS EDA TENGILL H=500 mm
- ⑩ TENGINGAR BÍLSKÚRSHURÐAOPNARA
- ⑪ TENGIDÓS ÚTILÝSINGAR
- ⑫ RAKAPÉTTUR TENGILL (JÓLALJÓS) VIÐ ÞAKKANT
- ⑬ NIÐURGRAFINN ÚTILAMPI VIÐ INNGANG
- ⑭ NÆTURLÝSINGARLAMPAR 1 2V/20W TVEIR SAMAN MEÐ 15 CM. Á MILLI LAMPA. STÝRAST AF HREYFISKYNJARA MEÐ LJÓSNEMA HÆÐ Í MIÐJAN LAMPA 30 CM. ÁLLTUR.
- ⑮ TENGIDÓSIR VIÐ LOFT FYRIR ÓBEINA DIMMANLEGA T5 FLÚRLAMPA EDA SAMBÆRILEGT
- ⑯ TENGLAR Í EYJU MEÐ LOKI OG NIÐURFELDIR Í BORÐPLÖTU
- ⑰ RAKAPÉTTUR TENGILL FYRIR STÝRINGU HORNÞAKKARS



ARI JÓNSSON RAFFRÆÐINGUR  
 LJÓSUVIK I REYKJAVÍK

SÍMI: 587 4745  
 GSM: 892 4745  
 Tölvupóstur: arjons@simnet.is

DAGS.	21.10.2007
TEIKN.NR.	03
MKV.	1/50

SÍDA NR.	3-af-7
TÖLVUHETI	KVISTAVELLUR-3
BREYTING A	
BREYTING B	

HANNAÐ	ARI
TEIKNAD	ARI
YFIRFARIÐ	ARI

VERKEFNI	KVISTAVELLUR-3-HAFNARFIRÐI
VERKHLUTI	GRUNNMYND-LÁGSPENNA

*Handwritten signature*