



- ① TAFLA T1, T.D. HAGER FP43S, MEÐ AÐSKIYLDUM HÖLFUM LÁG- OG SMÁSPENNU
- ② KVÍSLTAFLA T2, T.D. HAGER, MEÐ AÐSKIYLDUM HÖLFUM LÁG- OG SMÁSPENNU
- ③ SMÁSPENNUHÖLF Í T1 (30x65)
- ④ VATNSINNÞAK TENGJAST SAMAN MEÐ 1X16mm VÍR
- ⑤ TENGIDÁS 15X15 SM. FYRIR SÖKKULSKAUT. SKAL VERA SÝNI- OG AÐGENGILEGT.
- Sökkulskaut er við kvísttöflu T2 neðri hæð
- ⑥ 1xØ50mm PEH PÍPA RAFMAGNSINNTAK
- ⑦ 2xØ25mm PEH PÍPA - MÖGULEIKI FYRIR GARDLÝSINGU
- ⑧ Sökkulskaut, útfært samkvæmt Tæknilegum Tengiskilmálum, sjá skýringar.
- ⑨ 1xØ40mm OG 1X25mm PEH PÍPUR FYRIR SÍMA OG MÖGULEGT KAPALKERFI
- ⑩ Pípur lagðar í gólfplögu frá T1 að kvísttöflu (T2) efri hæð

AFSTÖÐUMYND 1:500

SKURÐUR 1-1 Mk.v. 1:50

11/9'07 *Albert Eðvaldsson*

Albert Eðvaldsson, Tæknifræðingur
Lyngmói 1, 260 Njarðvík
Sími: 821-3990, lyngmoi1@gmail.com

Breytingar		
Nr.	Skýring	dags.

Verkluti:
Astöðumynd og sneiðing

Staður:
Skógarás H, Hafnarfirði

Hannað: AE	Teiknað: AE	Yfirfarið: AE	Útgáfa: A
Dags: 21.08.2007	Skráarnafn: skogaras_H	M.K.V.: 1/50-1/500	
Samþykkt:	Kennitala: 260564-4639	Blað nr.: 3/9	