



## SKÝRINGAR

Öll mál eru gefin frá fullfrágengnu gólfi og í miðju hvers tengi staðar.  
Lagnir séu 16mm plastpípur fyrir raflagnir.

Lagnir fyrir síma og loftnet séu 20mm, draga skal saman síma og loftnetsstreng saman í röri

Stofnlagnir frá töflu að fyrstu dós skulu lagðar í gólfi ef lagnaleið er meiri en 10M.

Hæð tengla, loftnetstengla og símatengla skal vera í 20cm hæð.

Þar sem rofar og tenglar eru á sama tengistað skulu vera í 105cm hæð.

Samræma skal staðsetningu á rafbúnaði í eldhúsi og í baðherbergjum við sérteikningu af innréttingum.

Málstraumur rafbúnaðar sé í samræmi við stærð yfirstraumsvara.

ATH mæla skal á arkitektateikningum fyrir rorum í vegg.

F1=Síma og loftnetstenglar

Sigurbjartur Halldórsson  
Byggingatæknifræðingur

*mt 3/12 2007*



Kvistavellir 58  
Raflögn neðrihæð

Hafnarfirði  
kv: 1:50

Hannað Jónas Stefánsson kt27125894459

Febrúar 2007

Breyting

*Jónas Stefánsson*