



SKÝRINGAR

Öll mál eru gefin frá fullfrágengnu gólfi og í miðju hvers tengi staðar.

Lagnir séu 16mm plastpípur fyrir raflagnir.

Lagnir fyrir síma og loftnet séu 20mm, draga skal saman síma og loftnetsstreng saman í röri

Stofnlagnir frá töflu að fyrstu dós skulu lagðar í gólfi ef lagnaleið er meiri en 10M.

Hæð tengla, loftnetstengla og símatengla skal vera í 20cm hæð.

Þar sem rofar og tenglar eru á sama tengistað skulu vera í 105cm hæð.

Samræma skal staðsetningu á rafbúnaði í eldhúsi og í baðherbergjum við sérteikningu af innréttingum.

Málstraumur rafbúnaðar sé í samræmi við stærð yfirstraumsvara.

ATH mæla skal á arkitektateikningum fyrir rörum í vegg.

F1=Síma og loftnetstenglar

Kvistavellir G2

Raflögn efnihæð

Hannað Jónas Stefánsson kt2712584459

Febrúar 2007

Breyting

Hafnarfirði

kv: 1:50

Jónas Stefánsson