



SKÝRINGAR:
 LAGNIR SKULU VERA HULDAR 16mm PÍPULAGNIR
 OG TAUGAR 3x1,5q
 SMÁSPENNULAGNIR SKULU VERA HULDAR 20mm PÍPULAGNIR
 HÆÐ Á TENGLUM SKAL VERA 20cm
 HÆÐ Á ROFUM SKAL VERA 110cm
 HÆÐ Á VEGGDÖSUM SKAL VERA 190cm
 ÞAR SEM ROFAR OG TENGLAR ERU SAMAN SKULU
 TENGLAR VERA UNDIR ROFUM.
 ÖLL MÁL ERU MIÐUÐ VIÐ FULLFRÆGENING GÓLF OG
 Í MIÐJA DÖS.
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A
 HÚSIÐ ER MEÐ INSTABUS HITA OG LJÓSASTÝRIKERFI
 BAK VIÐ ROFA SKAL KOMA FYRIR 2-4 SNERTU INNTAKSEINGU
 MIÐAÐ SKAL FJÖLDA SNERTA VIÐ FJÖLDA KVEIKINGA OG SENA

SR=SJÁLFRVIRKUR HREYFISKYNJARAROFI
 KX=KVEIKING NR.
 (RX)=ROFI NR.
 GX=LÖGN AÐ GLUGGATJÖLDUM
 T=TÖLVU OG SÍMATENGLI
 L=LOFTNETSTENGLI
 HR=HREYFISKYNJARI
 DS=DYRASÍMI
 H=HÁTALARI

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Áritun aðalhönnuðar:
 17/3 2007
 Guðinna Thordarsdóttir
 Guðinna Thordarsdóttir arkitekt 14.10048-2019

RAK RAFTEIKNISTOFA THOMAS KAABER	KVISTAVELLIR 17 HAFNARFIRÐI FULLNADARTEIKNING GRUNNMYND RAFLAGNIR		
	SKOLAVÖRUSTIG 3 S: 552 1266 FAX: 552 8266 E-MAIL: rtk@rak3.is KT: 420198-2999	D. SEPT07 H. TK	BL-02 T. TK
SAMP. <i>Thomas Kaaber</i>	VERKNR. 1270	TEIKNR. 01	