

SKÝRINGAR


LAGNIR ERU HULDAR 20mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5°
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

Ⓡ REYKSKYNNJARI jóniskur
 Ⓡ_o REYKSKYNNJARI optískur

○ HREYFISKYNNJARI ÞJÓFVARNAKERFIS H=V/LOFT



A	07-09-17	HEIMTAUGAR- OG FULLNÁÐARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>frank</i>	220146-2439
ÚTG.	DAGS.	TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNTALA	

HNODRAVELLIR 25 HAFNARFIRÐI
RAFLÖGN OG SMÁSPENNA

TERA s/f

RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA
 EDMUND BELLERSEN
 TRAUÐI SVEINBJÖRNSSON

RAFMAGNISREKNIÐ
 RAFMAGNISDÉNÞR.
 SÍMI 5687388
 SÍMI 5687390

MKV.	1:50
TEIKNR.	2
SÍÐASTA TNR.	
TNR.	2
AF	2
ÓTG.	A