


SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 20mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5°
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 mm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20mm.
 HÆÐ Á VBGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210mm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

- L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160mm
- H = HÁTALARADÓSIR H=20mm, DS = DYRASÍMI H=130mm
- [R] REYKSKYNIJARI jónískur
- [R] REYKSKYNIJARI optískur
- HREYFISKYNIJARI ÞÓFAVARNAKERFIS H=VLOFT



A	07-09-17	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>[Signature]</i>	220146-2439
ÓTG.	DAGS.	TEIKN.	HANNAÐ	SAMPYKKT	KENNITALA	

HNODRAVELLIR 31 HAFNARFIRÐI
RAFLÖGN OG SMÁSPENNA

TERA s/f

RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 EDMUND BELLERSEN
 TRAUÐI SVEINBJÖRNSSON
 RAFMAGNSTEIKNER
 RAFMAGNSIENFR.
 SÍMI 5667388
 SÍMI 5667390

MKV.	1:50
TEIKN.NR.	2
SÉBASTA TNR.	
TNR.	2 AF 2
ÓTG.	A