


Neysluvatnslagnir skýringar

Fyrir rör í rör kerfi skal nota viðurkennt og vottað efni, þex (krossbundið HD POLYSTYLEN) eða sambærilegt og gæta þess að allir hlutir kerfisins séu frá sama framleiðanda.
 Stærð á rörum í endalagnir skal vara Ø16mm í öll tæki nema BK og SB þar skal nota Ø20 mm rör.
 Pípur skulu þola a.m.k. 70°C við 10 bar miðað við stöðugt álag í 50 ár.
 Þar sem lagnir rjúfa eldvarnarveggi skal setja brunalokur á lagnir.
 Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda í meðferð og notkun efnisins svo og ÍST 67 og DS 439.
 Allt efni skal hafa lagnaefnisvottun.

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- SB Steypibað
- BK Baðkar
- PS Þvagskál
- SV Skolvaskur
- SK Skolkranar
- PV Þvottavél
- ÍS Ísskápur
- GV Garðvatn
- EV Eldhúsvaskur

 Samþykkt þann
 04 DES. 2007

Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Sigurbjartur Halldórsson
 HNOÐRAVELLIR 30
 GRUNNMYND NEYSLUVATN
 TEIKNING 05
 1:50
 NOV 2007
 G BALDVIN OLASON 171055 7849
Baldvin Olason