



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 ° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
 (H) HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
 (R) REYKSKYNJARI jóniskur
 (R) REYKSKYNJARI optiskur
 (H) HITASKYNJARI
 (O) HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

} NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

≡ ø2x50 mm pl.p Sími og sjónvarp

				FURUÁS 37 HAFNARFIRÐI			MKV. 1:50	
				SMÁSPENNULÖGN NEÐRI HÆÐ			TEIKN.NR. 4	
							SÉÐASTA TNR.	
A	07.09.14	HEIMTAUGAR-OG FULLNAÐARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	TNR. 4 AP 5 ÚTG. A		
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA		

TERA S/F

RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA
 EDMUND BELLERSEN
 TRAUSTI SVEINÞÓRSSON

RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA
 SÍMI 5687388
 SÍMI 5687390

Handwritten signature