



**TIMBURVIRKI.**  
 Timburvirki er skv. ÍST/DS 413  
 Burðarvirðir (sperrur, gólfbitar o.p.h.) skal vera í styrkleikaflokki k18 (T 20)  
 Timburstærðir eru í millimetrum.  
 Límtré séu í gæðaflokki L40  
 Sperruefni skal vera beint, húspurt og laust við stóra kvisti.  
 Berla skal fúavarnarefni á alla sperruenda svo og þær sperrur sem festast eða liggja við stein.  
 Þar sem timbur leggst að steinsteypu skal setja eitt lag af tjörupappa á milli.  
 Fúavarnarefnið skal bera á þurrt timbur.1  
 Allir festihlutir úr járninu skulu vera heitgalvanhúðaðir, nema annað sé tekið fram á teikningu.  
 Undir allar boltarar sem herðast að timbri komi skífur með þvermál 3 x d og þykkt 0,3 x d (d = þvermál bolta.)  
 Krossviður sem notast í laska eða stífingar skal vera vatnspolinn og minnst 5-laga.

**ÞAKKLÆÐNING**  
 Negling.  
 Borðaklæðningu og þakstál skal negla í samræmi við Rb-blöð nr. Rb-(47).103. Negling skal þannig útfærð að hún verði 50% þéttari við þakbrúnir og 100% þéttari á hornum.

Samþykkt þann  
 01 OKT. 2007  
 Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

**BREKKUÁS 29 HAFNARFIRÐI**

**ÞAKVIRKI - GRUNNMYND**

Mkv. 1:50  
 Hannað E.V.  
 Teiknað E.V.

Dags. 5. SEPT. 2007 7 AF 10 Nr. BREKKUAS29UV Yfirfarið EV

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR

*Eyjólfur Valgarðsson*  
 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169

**TR.aust s/f**  
**TÆKNIFRÆÐINGARNIR**  
 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169  
 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257

1.	4. SEPT 07	RHS 140x140x5.5 SÚLA Á STAÐ ST.SÚLU	EV
2.	4. SEPT 07	ÞAKKANNTI LYFT YFIR ANDDYRI	EV