



Samþykkt þann
16 OKT. 2007
Byggingfultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Grunnmynd - Mkv.: 1:100

ALMENNT

Hæðir eru í m í staðbundnu hæðarkerfi
 0.00 Táknað hæð í sniðmynd
 Táknað hæð á plötu í grunnmynd
 Járnstærðir eru í mm
 Timburstærðir eru í mm

ÁLAGSFORSENDUR

Leyft álag á grunn..... - MN/m²
 Snjóálag..... 1,26 KN/m²
 Vindálag..... 1,76 KN/m²
 Notálag..... - KN/m²

TRÉVIRKI OG STÁLFASTINGAR

Límré skal vera í gæðaflokki L40 (GL32)
 Límflokkur U (vatnshelt)
 Aðrir burðarvirðir skulu ekki vera lakari en K18 samkvæmt ÍST/DS413
 Stálgaði í sérsníðnum festingum er S235 skv. DS/EN10025
 Fúverja skal sperruenda og aðra hluta frés sen steypast inn eða leggjast að steinsteypu.
 Undir allar boltarar sem herðast að tré skal setja skinnur með kantlengd 3x d og þykkt 0,3x d (d er þvermál boltal)

Innsteyptar festingar

Vanda skal frágang og staðsetningu innsteyptra festinga. Ath. að hreinsa steypuvinnu af festingum þegar steypuvinnu er lokið.
 Nákvæmniskröfur við staðsetningu festinga
 Staðsetning í hæð og í plani +/- 5mm

Númer	Dags.	Skýring breytingar	Br. af
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI LÍMTRÉVIRNETS EHF.			
		Tæknidæild Gyfraföt 9, 112 Reykjavík kt. 700269-2729 Sími 530 6000 Fax: 530 6019	HKV. 1:100 DAGS. 5/10/2007 VERNNR. 2006110006 ÚTGÁFA NR. 1
HEITI VERKS: Selhella 11		TEIKN. TVT REKN. TVT	NR. TEIKNINGAR 101
HEITI TEIKNINGAR Grunnmynd		NAFN HÖNNUNAR Bjarni Ingbergsson Byggingafaknifræðingur 030861-2729	DAGS. ÁRITUNAR 5/10 07 DAGS. ÁRITUNAR 3/10 07
		ÁRITUN HÖNNUNAR 	ÁRITUN SAHREHÖNNUNAR