



**BYGGINGARLÝSING:**  
HÖS ER TIMBUR-HÖS Á STEYPTUM SÖKKLI. BURÐARVIRKI SÖKKULS EN STEYPTIÞFA, EINANGRIN OG ÞFLÖTU OG SÖKKLA SKAL VERA 15mm PLASTEINANGRIN. BURÐARVIRKI VEGGJA, SÖLA OG ÞAKS SKAL VERA 80. EINANGRIN TIMBURVEGGJA ER 150mm STEYKULL. UTAN Á VINÐHÉTTINGU KEMUR LOFTTRÉST GRIND OG BARKLÓMUR LÖGJANDI. ÞAKVIRKI ER ÚR TRÉBIR OG ÞAKKLÆDNING ÚR MÁLM. EINANGRIN ÞAKS ER 200mm STEYKULL, MED ÞAKSPERRU AD INNAN VINÐHÉTTINGU AD UTAN LOFTTRÉSTINGU 25mm. EN VÍÐ VEGG MILLI SPERRA 800 c/c600mm, BORDAKLÆDNINGU Á SPERRUR OG TRÖRUPAPPA ÞAR Á, EN UTAST MÁLMKLÆDNING. KLÆDNING INNAN HÖS SKAL VERA AD MINNSTA KOSTI 12. FLOKKI, EN INNAN Á ÚTVEGGI OG BLÉGGVALLVEGGI KOMU KLÆDNINGARLAG ÚR 1. FLOKKI. FRÁGANGUR OG SAMRÆMINGU HEDARLEGGU LÖGAR SKAL GERÐ Í SAMRÆMI VÍÐ ADLIGJANDI LÖÐRSKULMÁLA. SAMRÆMINT 100% VÍÐ BYGGINGARREGLUGERÐAR SKAL SETJA UPP SNJÓGRINDUR Á ÞAK OFAN VÍÐ INNGANGA OG GANGSTÉTTI ÞAR SEM ÞAKHALLI ER MEIR EN 14°. EF ÞAKHALLI FER UNDR 14°, SKAL LUFSTÓLA JÁRNKLÆDNINGU Á LÆKTUR LITAVAL SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ EIGNAÐA Á HVERJUM TÍMA. LYFJAKASSI SKAL VERA Í HÖSI. ÞAKHALLI ER 14°. FRÁGANGUR SETLAUGAÞOTTIS SKAL VERA SAMRÆMINT 68. GREIN BYGGINGARREGLUGERÐAR. EN ÞOTTUR SKAL VERA MED LÆSANLEGGUR LOKI. FRÁGANGUR ARINSREYÐHÁFS SKAL VERA SAMRÆMINT 68 GREIN SÖMU REGLUGERÐAR. GRINDING VÍÐ SKÖPALLI ER ÚR ÞAKVIRKI TRÉBIR, HÆÐ UM 1600mm.

**STÆÐUR:**  
STÆÐIR RÝMA OG EIGNARHÁLD SÁ SKRÁNINGARTÖFLU. NYTINGARHÁLFALL:  $n = 237,5 / 682,0 = 0,38$

**SKÝRINGAR:**  
BURÐARVIRDIR SKULU VERA A.M.K. K18, SKV IS-DS413. ÚTVEGGIR (UV01 TIL UV11) ERU ÚR 50\*150 TIMBRI. FÓTSTYKKI, 50\*150, ER FEST VÍÐ GÖLPLÖTU MED M12-BOLTUM c/c=1200mm. MILLI FÓTSTYKKIS OG STEYPU KOMU TJÖRUPAPPI. STÖDIR SKULU REKNAR SAMAN VÍÐ FÓT- OG HÖFUSTYKKI MED 2stk 5" GALV-NÖGULUM, EN AD AUKI SKULU SETT GIRÐI AD OFAN OG NEDAN, AD MINNSTA KOSTI Í AÐRA HVERJA STÖÐI, OG FEST MED 4stk KAMBSAUM 40/40 Í HVERN ENDA GIRDIS. SKÁSTÍFUR Í VEGGJU SKULU VERA INNSAGADAR 25\*150 FEST MED 3stk 3"-GALV. Í FÓTSTYKKI, STÖDIR OG HÖFUÐSTYKKI. SPERRUR SKULU FESTAR VÍÐ HÖFUÐSTYKKIBITA MED 2stk BMF90-VIKKLUM EDA 1stk BÚLKASKÓ, FEST MED 5stk 40/40 BMF-KAMBSAUM Í HVERN VÆNG FESTINGAR. SAMFESTINGAR SPERRA Í TOPPI SKAL GERÐ MED 2stk GATAPLÖTUM, NEGLING ER 10stk 40/40 KAMBSAUMUR Í HVERN VÆNG. NOTA MÁ KRÖSSVIÐ 16mm Í STAD GATAPLATNA. SÉRMYND. TEINGING SPERRU VÍÐ KVERKSPERRUR SKAL VERA MED 3stk 6" GALV. NOT MÁ 2 stk M12 Í STADINN. ÞAR SEM KVERKSPERRUR OG MÆNISBITAR HITTAST SKAL ÞEIM FEST SAMAN MED 2stk M16 SNITTIEINUM MED TRÉMELLUM (GATASKINNUM) Á MILLI, SETJA SKAL TIMUR-KLOSSA Í KVERKAR. VÍÐ ALLAR ÁSETTUR KVERKSPERRA/MÆNISASA SKAL SETJA TVÖFALT GIRÐI SEM MÁ 500mm NEDUR Á UNDRLOGGJANDI STÖDIR, NEGLING ER AD MINNSTA KOSTI 8stk 40/40 Í HVERN ENDA GIRDIS. UTAN Á ALLA ÚTVEGGJAGRINDI KOMU VINSTÍFING ÚR 12mm KRÖSSVIÐI, FEST VÍÐ FÓTSTYKKI, STÖDIR, YFIRSTYKKI MED 2" GALV. c/c 150mm. ÞAK ER KLÉTT MED 25\*150. FESTING KLÆDNINGAR Á SPERRU SKAL VERA 3" GALV c/c 50mm. FESTING BÄRJAÐRNS, 43/75 KAMBSAUMUR, SKAL VERA Í AÐRA HVERJA BÄRU Í FYRSTA OG ANNAÐ BORD FRÁ BRÚN, VÖKLAD, SÍÐAN Í AÐRA HVERJA BÄRU Í FJÖRða BORD OG SÍÐAN Í MED 60cm MILLI BILI (FJÖGUR BORD) ÞABAN UPP ÞAK. AUKA NAGLI Á SKÖRUN PLATNA. ÞAKJÄRN YFIR ELIÚSI, ÞAR SEM ÞAKHALLI FER UNDR 14° SKAL STÖLA UPP. UPPSTÖLUM SKAL VERA 50\*100 c/c 600 HALDID LOFTI, 12mm, MED ÖLSÖDDNUM KRÖSSVIÐIS-SKINNUM 150mm\*150mm, FEST VÍÐ UNDR LIGGJANDI SPERRUR MED FRÖNSKUM SKRÖFUM 6/100 # -601 Í GEGNUM VINKIL OG VÍÐ 50\*100-STÖL.

ÚTVEGGJA KLÆDNING ER FEST Á 25\*150 BORD, SEM FEST ER VÍÐ STÖDIR MED 2stk 100 SKRÖFUM VÍÐ STÖDIR c/c 800 Í BERANDI ÁTT KLÆDNINGAR. SÉRFRÁGANGUR KLÆDNINGAR OG FESTINGAR VÍSAST TIL FYRIRRÆLA FRÁLEIÐENDA. SETJA SKAL VÍÐEGANDI MILLILAG, TJÖRUPANNA OG LOKANIR VEGNA FLUGASKORÐYRMEINDÝRA.

BERANDI INNVEGGIR (IV01 TIL IV07) ERU ÚR 50\*100 c/c=601mm, FESTINGAR OG FRÁGANGUR GILDIR SAMAN OG ÚTVEGGI.

EINANGRIN, VINÐHÉTTING, ÞAKSPERRA, LOFTUN, KLÆDNING VEGGJA OG ÞAKS VÍSAST TIL AÐALUPPDRATTA.

**ATHUGASEMD:**  
**ÖLL MÁL ATHUGIST OG MÆLIST Á STAÐNUM!**

ALMENNT GILDIR AD INNVEGGIR ERU EKKI SÉRTEIKNADIR, S.J.Á ÞÓ IV05, AD ÖÐRU LEYTI VÍSAST TIL SKÝRINGA.

**Fríðrik Ólafsson**  
Verkfræðingur  
Reykjafell 14, 102 - Reykjavík  
Sími 896-3548

MANNA D.:	Fá	TEGUND. AP:	Fá	YFIRSK. AP:	Fá
DAGSETNING:	01.04.2007	SKALE:	1:50	DAGSETNING BYGGINGAR:	01.04.2007

Glitvellir 27, Hafnarfjörður

GRUNNMYND BURÐARVEGGJA OG ÞAKS  
SKÝRINGAR

VERNDINGAR:	BLAZ:	ÖTUGA:
F00407010	10	