



Afstöðumynd 1:500

Tákn fyrir lagnir

Skolplögn	VS	Vatnsalerni
Regnvatnslögn	HL	Höndlaug
Jarðvatnslögn	BK	Baðkar
Jarðvatns+Regnvatnslögn	SB	Steypið
Neysluvatn	EV	Eldisvaskur
Bakrennslí Hitaveitu	pV	Þvottavél
	SV	Skolvaskur
	GNF	Gegnumstræmisniðurfal
	NF	Niðurfal
	FP	Fallþrpa
	pN	Þakniðurfal

Sampykkt þann
03 OKT. 2007

Byggingulltrúinn í Hafnarfirði
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti.
Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
Lagnir skulu liggja á betnum ekki á múffum.
Skreyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.
Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160651-2529 Brekkuvegur 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-0561 Netfang: svennih@internet.is		Staður Glitvellir 32 Hafnarfirði	
Hannað / Teiknað		Kvart 1:50 1:500	Verkt. 38-07
17.9.07		Teikn.nr. 2-01	