

Grunnlagnir 1:50

Tákn fyrir lagnir


Skolplögn	VS	Vatnssalerni
Regnvatnslögn	HL	Handlaug
Jarðvatnslögn	BK	Boðkar
Jarðvatns+Regnvatnslögn	SB	Steypiboð
Neysluvatn	EV	Eldúsvaskur
Bakrennsli Hitaveitu	SV	Þvottavél
	GNF	Gegnumstreymisniðurfall
	NF	Niðurfall
	FP	Fallþípa
	ÞN	Þakniðurfall

SKÝRINGAR

Fróveitulagnir undir botnplötu og utan með hási skulu vera úr PVC.  
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaejni.  
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.  
 Lagnir skulu liggja á belgum ekki á múffum.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.  
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Samþykkt þann 01 OKT. 2007

Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.h.Sigurbjartur Halldórsson



G=23,45

G=23,48

G=23,54

Fr:22,00  
 Fs:21,60

G=23,38

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brakkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 061-6851 Netfang: svennih@internet.is		Staður Glitvellir 4 Hafnarfirði	
Hannað / Teiknað		Kvartál 1:50	Verkn. 39-07
		Dagsetning 26.9.07	Teikn.nr. 2-01